

ビレットプランターを基幹とする機械化されたサトウキビ作業の工程(春植)

月日	作業名	作業機名・大きさ	作業時間 (h/ha)	作業人員 (人)	延べ作業 時間(h/ha)	備考
1月～2月	砕土・整地	ロータリー・汎用管理機	13.68	2	27.36	
1月～3月	採苗	さい断式収穫機	20.00	2	40.00	
1月～3月	植え付け	ビレットプランター	12.05	2	24.10	
1月～3月	施肥・ 病害虫防除	汎用管理機 ・ブームスプレーヤ	31.25	1	31.25	
3月～4月	培土・追肥	ロータリカルチ ・汎用管理機	31.25	1	31.25	
3月～7月	病害虫防除 ・除草	ブームスプレーヤ	83.33	1	83.33	
5月～6月	高培土	ロータリカルチ ・汎用管理機	31.25	1	31.25	
6月～7月	除草	ブームスプレーヤ	83.33	1	83.33	
1月～3月	収穫	さい断式収穫機	34.70	2	69.40	
			340.84		421.27	

サトウキビビレットプランターを基幹とするサトウキビ全作業工程(春植)

